



TP S1.5 Le délestage

publié le 11/06/2013

par Mr Boixiere Bruno Enseignant du Lycée Professionnel Jean Caillaud de Ruelle surouvre

Descriptif :

Ce TP propose de raccorder un délesteur sur une installation liée au domaine d'application tertiaire puis procéder aux opérations de mise en service.

Sommaire :

- Ce TP comporte :

● Ce TP comporte :

Préparation de la réalisation :

- En vous aidant des documents ressources, répondez au questionnaire sur le délesteur (Document réponse n°1) ;
- Implanter le matériel et les conduits ;
- Tracer sur le panneau BA13 l'implantation des appareillages en respectant les dimensions du plan.

Réalisation de l'ouvrage :

- Installer les canalisations ;
- Implanter les appareillages ;
- Installer les conducteurs en respectant les sections et les couleurs.

Raccordement électrique :

- Câbler les appareillages ;
- Effectuer le raccordement au tableau de distribution en respectant l'ordre du schéma.

Mise en service de l'installation. (En présence du professeur)

Documents joints

 [Documents ressources](#) (PDF de 230.2 ko)
BAC PRO ELEEC

 [Fiche de préparation thème2](#) (PDF de 7.3 ko)
BAC PRO ELEEC

 [TP Thème2 Délestage](#) (Word de 2.4 Mo)
BAC PRO ELEEC



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.