publié le 11/06/2013

TP S1.5 Le délestage

par Mr Boixiere Bruno Enseignant du Lycée Professionnel Jean Caillaud de Ruelle sur Touvre

Descriptif :

Ce TP propose de raccorder un délesteur sur une installation liée au domaine d'application tertiaire puis procéder aux opérations de mise en service.

Sommaire :

- Ce TP comporte :

Ce TP comporte :

Préparation de la réalisation :

- En vous aidant des documents ressources, répondez au questionnaire sur le délesteur (Document réponse n°1) ;
- Implanter le matériel et les conduits ;
- Tracer sur le panneau BA13 l'implantation des appareillages en respectant les dimensions du plan.

Réalisation de l'ouvrage :

- Installer les canalisations ;
- Implanter les appareillages ;
- Installer les conducteurs en respectant les sections et les couleurs.

Raccordement électrique :

- Câbler les appareillages ;
- Effectuer le raccordement au tableau de distribution en respectant l'ordre du schéma.

Mise en service de l'installation. (En présence du professeur)

Documents joints

Documents ressources (PDF de 230.2 ko)
BAC PRO ELEEC

Fiche de préparation thème2 (PDF de 7.3 ko)
BAC PRO ELEEC

TP Thème2 Délestage (Word de 2.4 Mo)
BAC PRO ELEEC

Académie de Poitiers
Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.